
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja istniejących pomieszczeń przychodni do funkcji Telefonicznej Obsługi Pacjentów
- call center
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Radzywińska 101/103
INWESTOR : SZPZŁO - Warszawa PRAGA - PÓŁNOC
ADRES INWESTORA : 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane
DATA OPRACOWANIA : 10 maj 2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 maj 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Adaptacja istniejących pomieszczeń przychodni do funkcji Telefonicznej Obsługi Pacjentów - call center			
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	21
2	ROBOTY PROJEKTOWANE	22	40
2.1	Tynki	22	23
2.2	Stolarka drzewiana	24	24
2.3	Posadzki	25	30
2.4	Malowanie pomieszczeń, płyty ochronne ścienne, narożniki ochronne	31	38
2.4.1	sufity	31	33
2.4.2	ściany	34	38
2.5	prace pozostałe	39	40

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja istniejących pomieszczeń przychodni do funkcji Telefonicznej Obsługi Pacjentów - call center						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 19-01 0832-04	SST-B1	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej stolarki folią 8*0,85*1,74	m ² m ²	 11,83	
					RAZEM	11,83
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	SST-B1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 <stolarka drzwiowa wewnętrzna>1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
3 d.1	KNR 4-02 0521-02	SST-B1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego wraz z niezbędnymi pracami na instalacji grzewczej <grzeźnik na korytarzu>1	kpl. kpl.	 1	
					RAZEM	1
4 d.1	KNR 4-01 0354-15	SST-B1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporniki grzejnika 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
5 d.1	KNR 4-01 0706-01	SST-B1	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po wykutych wspornikach - naprawa tynku 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
6 d.1	KNR 4-02 0507-01	SST-B1	Demontaż rurociągu stalowego - rury przyłączeniowe grzejnika 0,80	m m	 0,80	
					RAZEM	0,80
7 d.1	KNR 4-01 0711-01	SST-B1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - tynki uszkodzone podlegające wymianie, w tym: skucie tynku uszkodzonego, wykonanie nowego tynku, dokładne połączenie z tynkiem istniejącym 12,00	m ² m ²	 12,00	
					RAZEM	12,00
8 d.1	KNR 4-01 0329-03	SST-B1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,46*1,01*2,10	m ³ m ³	 0,98	
					RAZEM	0,98
9 d.1	KNR 4-01 0313-02	SST-B1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - bruzdy na nadproża stalowe 2*0,15*0,20*1,40	m ³ m ³	 0,08	
					RAZEM	0,08
10 d.1	KNR 4-01 0203-03 z. sz. 2.6. 9905-01 analogia	SST-B1	Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia nadproży 4*0,10*0,15*0,20	m ³ m ³	 0,01	
					RAZEM	0,01
11 d.1	KNR 4-01 0214-04	SST-B1	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy. Beton C16/20 (B20) 1,03*poz.10	m ³ m ³	 0,01	
					RAZEM	0,01
12 d.1	KNR 4-01 0313-04	SST-B1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm /nadproże - ceownik stalowy 140 mm/ 2*1,40	m m	 2,80	
					RAZEM	2,80
13 d.1	KNR 4-01 0313-06	SST-B1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota 4	szt. szt.	 4	
					RAZEM	4
14 d.1	KNR 4-01 0703-03	SST-B1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek poz.12	m m	 2,80	
					RAZEM	2,80
15 d.1	KNR 4-01 0703-02	SST-B1	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na nadprożach 2*0,20*1,40	m ² m ²	 0,56	
					RAZEM	0,56
16 d.1	KNR 4-01 0704-03	SST-B1	Wypełnienie oczek siatki Rabitz'a zaprawą cementową poz.14*0,15	m ² m ²	 0,42	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,42
17 d.1	KNR 4-01 0704-01	SST-B1	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na nadprożach zaprawą cementową poz.15	m ²		
				m ²	0,56	
					RAZEM	0,56
18 d.1	KNR 4-01 0818-05	SST-B1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża 12,83+40,48	m ²		
				m ²	53,31	
					RAZEM	53,31
19 d.1	KNR 4-01 0303-02	SST-B1	Zamurowanie otworów w ścianach ceglami o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1,01*2,35+1*2,08*2,35+1*1,00*2,15	m ²		
				m ²	11,79	
					RAZEM	11,79
20 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	SST-B1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez wykonawcę robót poz.7*0,015+poz.8+poz.9+poz.18*0,005+<pozostałe>1,00	m ³		
				m ³	2,507	
					RAZEM	2,507
21 d.1	analiza indywidualna	SST-B1	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów nie zawierających substancji niebezpiecznych - utylizacja odpadów poz.20*1,80	t		
				t	4,51	
					RAZEM	4,51
2			ROBOTY PROJEKTOWANE			
2.1			Tynki			
22 d.2.1	KNR 4-01 0716-02 1	SST-B1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , z dokładnym połączeniem nowych tynków z tynkami istniejącymi <tynki na zamurowaniach>2*1,01*2,35+2*1*2,08*2,35+2*1*1,00*2,15	m ²		
				m ²	18,82	
					RAZEM	18,82
23 d.2.1	KNR 4-01 0708-03 1	SST-B1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 46 cm, z dokładnym połączeniem nowych tynków z tynkami istniejącymi <ościeża wykutego otworu>2*2,15+1,00	m		
				m	5,30	
					RAZEM	5,30
2.2			Stolarka drzewiowa			
24 d.2.2	analiza indywidualna	SST-B1	Dostawa i montaż - kompletne drzwi D1, /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ 2*1,00*2,05	m ²		
				m ²	4,10	
					RAZEM	4,10
2.3			Posadzki			
25 d.2.3	KNR AT-23 0101-01 3	SST-B1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 40,48+12,90	m ²		
				m ²	53,38	
					RAZEM	53,38
26 d.2.3	ZKNR C-2 0603-04 3	SST-B1	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego poz.25	m ²		
				m ²	53,38	
					RAZEM	53,38
27 d.2.3	ZKNR C-2 0605-01 3	SST-B1	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm - przygotowanie podłoża pod wykładzinę poz.25	m ²		
				m ²	53,38	
					RAZEM	53,38
28 d.2.3	ZKNR C-2 0606-02 3	SST-B1	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych na przygotowanym podłożu wraz z wykonaniem cokolików 40,48	m ²		
				m ²	40,48	
					RAZEM	40,48
29 d.2.3	ZKNR C-2 0606-04 9914	SST-B1	Klejenie wykładzin rulonowych PCV jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu. Wykładzina wywinęta na cokół na ścianach do wys. 10cm. Naroża klejone. W progu drzwi na łączeniu z inną posadzką zamontowana aluminiowa lub mosiężna listwa progowa, typ wykładziny wg projektu, w normie zużycia przewidziano wykonanie wywinęcia cokolika wysokości 10 cm 12,90	m ²		
				m ²	12,90	
					RAZEM	12,90

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2. 3	ZKNR C-2 0610-04	SST-B1	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.29	m ² m ²	 12,90	 12,90
					RAZEM	12,90
2.4			Malowanie pomieszczeń, płyty ochronne ściennie, narożniki ochronne sufitu			
2.4.1						
31 d.2. 4.1	KNR 2-02 2009-04	SST-B1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przygotowanie powierzchni, ujednolicenie powierzchni o różnej fakturze przed malowaniem 40,48+12,90	m ² m ²	 53,38	 53,38
					RAZEM	53,38
32 d.2. 4.1	KNR 2-02 1505-02 analogia	SST-B1	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym poz.31	m ² m ²	 53,38	 53,38
					RAZEM	53,38
33 d.2. 4.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	SST-B1	Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi poz.32	m ² m ²	 53,38	 53,38
					RAZEM	53,38
2.4.2			ściany			
34 d.2. 4.2	KNR 2-02 2009-02	SST-B1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - przygotowanie powierzchni, ujednolicenie powierzchni o różnej fakturze przed malowaniem 1,35*(4,06+5,00) 1,75*(4,49+3,99) 2,65*(0,35+0,18+0,23+0,29+0,61+0,39+0,38+0,39+0,93+1,93+0,32+2,08+0,39+0,2+0,14+0,42+0,36+0,43+0,33+0,54+0,35+1,09+1,08+0,23)+6,00	m ² m ² m ² m ²	 12,23 14,84 42,15	 69,22
					RAZEM	69,22
35 d.2. 4.2	KNR 2-02 1505-02 analogia	SST-B1	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym poz.34	m ² m ²	 69,22	 69,22
					RAZEM	69,22
36 d.2. 4.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	SST-B1	Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi poz.35	m ² m ²	 69,22	 69,22
					RAZEM	69,22
37 d.2. 4.2	KNR 0-18 2613-04 analogia	SST-B1	Montaż na ścianach ochronnej płyty systemowej winylowej gr. 1,5 mm, montaż wg projektu 1,20*(4,06+5,00) 0,60*(4,49+3,99)	m m m	 10,87 5,09	 15,96
					RAZEM	15,96
38 d.2. 4.2	KNR 0-18 2614-03 analogia	SST-B1	Montaż na wypukłych narożach ścian narożników winylowych teksturowanych barwionych w masie 8	szt szt	 8	 8
					RAZEM	8
2.5			prace pozostałe			
39 d.2. 5	analiza indywidualna	SST-B1	Oczyszczenie istniejących kratki wentylacyjnych 2	szt szt	 2	 2
					RAZEM	2
40 d.2. 5	analiza indywidualna	SST-B1	Wykonanie prac naprawczych na korytarzu po robotach remontowych 1	kpl. kpl.	 1	 1
					RAZEM	1